

Ustka, dnia 13.07.2020 r.

Zapytania Wykonawców do SWZ oraz Modyfikacja i zmiana treści ogłoszenia oraz SWZ

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa około 395 m sieci wodociągowej rozdzielczej w mieście Ustka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą P. Dunina wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą zlokalizowanymi na działkach nr: 589, 1309, 1134/1, 1153, 1152/1, 1141, 1154, 1149, 1474/5 w obrębie ewidencyjnym Ustka oraz na działce nr 117 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka”.

Zamawiający, Spółka „Wodociągi Ustka”, informuje, iż do w/w postępowania w dniu 10 lipca 2020 r. drogą elektroniczną zostały złożone pytania dotyczące treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„W udostępnionym projekcie dla zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Grunwaldzkiej, długość odcinka sieci z rur PE – HD SDR 11 dn 110x10,00 mm wynosi 29,30, natomiast w przedmiarze robót dołączonych do przetargu, nie ma punktu dotyczącego sieci wodociągowej dn 110 jest natomiast punkt: montaż rurociągów z rur PE dn 90 o długości 7,8 m oraz pkt. połączenie z rur polietylenowych dn 90 mm w ilości 2 złączy, co w żaden sposób nie pokrywa się z projektem. Ile powinno być połączeń z rur PE 110? Dodatkowo długość odcinka sieci dn 160 w projekcie wynosi 394,7, a w przedmiarze 416,2, dodatkowo długość przyłącza dn 32 w projekcie wynosi 210,25 m a w przedmiarze 140,9”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) pn.: „Zmiany nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego” Zamawiający dokonał zmian w odniesieniu do projektu budowlanego, na podstawie, którego uzyskano pozwolenie na budowę nr 804/2018 z dnia 23 października 2018 roku. Ww. zmiany zostały szczegółowo opisane w przytoczonym powyżej dokumencie, który winien być interpretowany razem z projektem budowlanym.

Wyjaśniając, po dokonaniu zmian nieistotnych, przy budowie sieci wodociągowej w ulicy Grunwaldzkiej nie są przewidziane odcinki sieci wodociągowej z rur PE – HD Ø 110 mm. Wszystkie projektowane odgałęzienia (2 szt.) o ww. średnicy zostały zamienione na odcinki z rur PE – HD Ø 160 mm. Dodatkowo, na podstawie zmiany hydrantów naziemnych na hydranty podziemne DN 80, dokonano zmiany średnic przewodów łączących ww. hydranty z projektowaną siecią wodociągową. Wyżej przytoczone odcinki przewidziano z rur PE – HD Ø 90 mm o łącznej długości 7,80 m (5 odgałęzień hydrantowych). Wobec powyższego różnica długości o wielkość 29,30 m wynika z powyższych zmian średnic: 7,80 m należy wykonać z rur o średnicy Ø 90 mm, natomiast pozostałe 21,50 m z rur o średnicy Ø 160 mm.

Zamawiający potwierdza, że ilość projektowanych połączeń z rur PE – HD Ø 110 mm, po dokonaniu zmian, będzie równa zero. Ww. połączenia zostały przewidziane dla rur PE – HD Ø 160

mm w pozycji pn. „Połączenie z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160 mm, z agregatem” w ilości 48 sztuk łącznie, zgodnie z Załącznikiem nr 7 – Przedmiarem robót. Natomiast pozycja pt.: „Połączenie z rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90 mm, z agregatem” została wprowadzona przez Projektanta dla sytuacji, która może wystąpić w trakcie wykonywania robót budowlanych. Mianowicie jest to sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał zgrzać dwa odcinki rury PE – HD Ø 90 mm. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że powyższa sytuacja nie będzie miała miejsca, to nie ma konieczności jej wykonania, ale należy dokonać jej wyceny. Wyżej opisana pozycja stanowi zabezpieczenie dla Wykonawcy robót budowlanych i wynika z doświadczenia Projektanta sporządzającego przedmiar robót.

W odniesieniu do całkowitej łącznej długości przyłączy wykonanych z rur PE - HD Ø 32 mm, Zamawiający dokonuje poprawy podanej w Załącznikach nr 7 i 9 wartości na 221,30 m.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany:

1. Treści Załącznika nr 7 – Przedmiaru robót. Zmianie ulega pozycja 1.6 KNNR 11/307/1, która otrzymuje brzmienie:

„1.6 KNNR 11/307/1: Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 32 mm w ilości 221,30 m”.

2. Treści Załącznika nr 9 - Zmiany nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zmianie ulega pozycja nr 3 w pkt 4 tj. Tabela zawierająca zestawienie materiałów (str. 9), której nowa treść otrzymuje brzmienie:

„3. Rura z tworzywa PE100 do sieci wodociągowej.

Symbol: PE 32 SDR11 PN16

Jedn. miary: mb.

Ilość: 221,30”.

3. Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt XIV, który otrzymuje nowe brzmienie:

„XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia 22 lipca 2020r. o godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Prezesa Zarządu Spółki.

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).”

4. Treści Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w pkt 11, który otrzymuje nowe brzmienie:

„11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (Sekretariat Prezesa Zarządu Spółki) w terminie do dnia 22 lipca 2020r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12).”

Z up. PREZESA ZARZĄDU

PROKURENT
mgr Grzegorz Bartkowiak