MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o.
WPŁYNĘŁO 2020 -03- 12
Nr 1128

DROŚ-G.7430.1.2.2020
za dowodem doręczenia

Gdańsk, 2020-03-11

D e c y z j a

Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz.U.2019.868 j.t.) oraz art. 104 kpa, po rozpoznaniu wniosku Wodociągów Ustka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, po uzyskaniu przewidzianej ustawą *Prawo geologiczne i górnicze* opinii Burmistrza Ustki,

p o s t a n a w i a m

zatwierdzić „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce" na działce nr 384/4 i 384/5 obręb 0001, gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie.

1. Projekt robót geologicznych określa zakres robót geologicznych w celu wykonania otworu studziennego SW-8 na dz. nr 384/4 o głębokości 88,0 m lub 91,0 m i SW-9 na dz. nr 384/5 o głębokości 88,0 m lub 91,0 m. Prace geologiczne należy zrealizować zgodnie z przewidzianym w projekcie zakresem, w szczególności poprzez:

a) Wariant I

- wykonanie otworu studziennego SW-8 i SW-9 do głębokości 91,0 m metodą udarową przy użyciu trzech kolumn rur wiertniczych o średnicy: ø 600 mm do głębokości ok. 16,0 m. ø 508 mm do głębokości ok. 41 m, ø 457 do końcowej głębokości wiercenia tj. 91 m;
- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV średnicy ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem siatkowym/szczelinowym o następującej konstrukcji: rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie filtru **Johnsona**) o długości 11,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm - wyprowadzona do powierzchni terenu, zgodnie z rozdziałem 5.1.1. i zał. graf. nr 6.
- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C", zgodnie z rozdziałem 5.2 projektu;
- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie z pkt. 5.4 projektu;
- wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z pkt. 5.8 projektu;
- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Ustce, gdzie ustalone zostaną wydajności eksploatacyjne wykonanych otworów oraz nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego w Ustce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033).

b) Wariant II

- wykonanie otworu studziennego SW-8 i SW-9 do głębokości 88,0 m metodą udarową przy użyciu trzech kolumn rur wiertniczych o średnicy: ø 600 mm do głębokości ok. 16,0 m. ø 508 mm do głębokości ok. 41 m, ø 457 do końcowej głębokości wiercenia tj. 88 m;
- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV średnicy ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem siatkowym/szczelinowym o następującej konstrukcji: rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie filtru **Johnsona**) o długości 30,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm - wyprowadzona do powierzchni terenu, zgodnie z rozdziałem 5.1.1. i zał. graf. nr 7.
- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C", zgodnie z rozdziałem 5.2 projektu;
- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie z pkt. 5.4 projektu;
- wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z pkt. 5.8 projektu;
- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Ustce, gdzie ustalone zostaną wydajności eksploatacyjne wykonanych otworów oraz nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego w Ustce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033).

c) Wariant III

- wykonanie otworu studziennego SW-8 i SW-9 do głębokości 91,0 m metodą obrotową na prawy obieg płuczki przy użyciu gryzera o średnicy ø 560 mm;
- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV średnicy ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem siatkowym/szczelinowym o następującej konstrukcji: rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie filtru **Johnsona**) o długości 11,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm - wyprowadzona do powierzchni terenu, zgodnie z rozdziałem 5.1.2. i zał. graf. nr 8.
- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C", zgodnie z rozdziałem 5.2 projektu;
- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie z pkt. 5.4 projektu;
- wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z pkt. 5.8 projektu;

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Ustce, gdzie ustalone zostaną wydajności eksploatacyjne wykonanych otworów oraz nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego w Ustce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033).

d) Wariant IV
- wykonanie otworu studziennego SW-8 i SW-9 do głębokości 88,0 m metodą obrotową na prawy obieg płuczki przy użyciu gryzera o średnicy ø 560 mm;
- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV średnicy ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem siatkowym/szczelinowym o następującej konstrukcji: rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie filtru **Johnsona**) o długości 30,0 m i średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm, rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej ø 250/280 mm - wyprowadzona do powierzchni terenu, zgodnie z rozdziałem 5.1.2. i zał. graf. nr 9.
- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C", zgodnie z rozdziałem 2.2.1 projektu;
- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej;
- wykonanie prac geodezyjnych;
- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Ustce, gdzie ustalone zostaną wydajności eksploatacyjne wykonanych otworów oraz nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego w Ustce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. (Dz.U.2016.2033).

2. Wnioskodawca jest obowiązany:
- zgłosić organowi administracji geologicznej oraz Burmistrzowi Ustki zamiar rozpoczęcia robót geologicznych najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem robót geologicznych,
- do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników, przez osoby posiadające wymagane do tego kwalifikacje,
- zgłosić Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz państwowej służbie geologicznej (PIG) zamiar poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.
- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Ustce, gdzie ustalone zostaną wydajności eksploatacyjne wykonanych otworów oraz nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego w Ustce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.2033).

3. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony do 31 marca 2025 r.

Uzasadnienie

Wodociągi Ustka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, złożyły wniosek o zatwierdzenie „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce" na działce nr 384/4 i 384/5 obręb 0001, gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie.

Przedłożony projekt został sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. *w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji* (Dz.U.2011.288.1696).

W myśl art. 80 ust. 1, w związku z art. 161 ust. 1 ustawy *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz.U.2019.868 t. j.) projekty robót geologicznych podlegają zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa, działającego jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.

Projekt robót geologicznych przewiduje wykonanie otworów studziennych SW-8 i SW-9 zlokalizowanych na terenie ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Ustce na dz. nr 384/4 i 384/5.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony. Wniesiono o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na czas oznaczony do 31 marca 2025 r.

Roboty geologiczne będą wykonywane w przestrzeni gruntowej działek nr 384/4 i 384/5 obręb 0001 Ustka. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta Ustka.
Obszar badań, w obrębie którego wykonywane będą projektowane prace geologiczne, zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000. Wobec powyższego zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2020.283 t. j.) stwierdzono, że planowane prace nie będą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

Sporządzony dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych w Ustce, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2023) należy przekazać organowi administracji geologicznej.

Wszelkie odstępstwa od zakresu robót geologicznych przewidzianych w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych wymagają sporządzenia dodatku do projektu tych robót i uzyskania jego zatwierdzenia.

Zawiadomieniem znak: DROŚ-G.7430.1.2.2020 z dnia 6 lutego 2020 r. organ administracji geologicznej wystąpił do Burmistrza Ustki z prośbą o zaopiniowanie projektu decyzji oraz powiadomił stronę postępowania.

Burmistrz Ustki postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r. znak IKiOŚ.6540.2.2020.AM zaopiniował pozytywnie „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce" na działce nr 384/4 i 384/5 obręb 0001, gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie.

Realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, organ pismem znak: DROŚ-G.7430.1.2.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami.
Strona postępowania nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Michał Kowalski

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Należną opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł (za decyzje) wniesiono na konto Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 w dniu 20 stycznia 2020r., zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 j.t.) dnia 20 stycznia 2020 r.

Otrzymują:
1. Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
   ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
2. a/a

Do wiadomości:
1. Ministerstwo Klimatu
   Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Słupsku
   ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
3. Okręgowy Urząd Górniczy
   ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
4. WAG **H/15821/20**